Helena

Helena ist gemacht für langsame Morgen, nackte Füße und Türen, die zur Terrasse offen stehen. Alles liegt bequem auf einer Ebene, mit zwei ruhigen Schlafzimmern und viel Licht, das durch das ganze Haus fließt.







45 m²
Wohnfläche

3
Schlafplätze

9,2 × 5,98 × 4 m
Länge × Breite × Höhe

ca. 12–13 t
Gewicht

Tieflader und Kran
Transport

GRUNDRISS



Was es kostet

Unmöbliertes Modell	Voll eingerichtet	Komplett autark	Pro Monat
81 500 €	91 500 €	105 000 €	400–1 600 €

NEUES MODELL **Neues Modell: 5 000 € Rabatt für die erste Bestellung**

Preise ohne MwSt., Oktober 2026. „Voll eingerichtet" und „Komplett autark" sind Beispielausstattungen; dein Preis hängt davon ab, was du im Konfigurator wählst. Deine Monatskosten hängen davon ab, wie du das Haus finanzierst.

IM GRUNDPREIS ENTHALTEN

- Modulhaus auf Stahlrahmen ohne Räder, Holzrahmenbauweise.
- Küche / Wohnzimmer, 2 getrennte Schlafzimmer & Bad mit Drehtüren, Eingangsbereich
- Dämmung: Mineralwolle 20 cm Wände, 25 cm Dach
- Dach und Außenecken: Stahl
- Außenverkleidung: senkrechtes Thermoholz + Blech
- Fenster: 7 x PVC dreifach verglast, innen und außen anthrazit
- Türen: dreifach verglaste Eingangstür; 3 verglaste Terrassentüren in den Fenstern integriert
- Bad: Fibo an Wänden und Decke, Drehtür mit Lüftungsausschnitt, Laminatboden
- Elektro-, Sanitär- und Abwasserinstallationen + Lüftung
- Europäischer Standard (3 Phasen 400V, 32A), Steckdosen Typ F (Schuko)
- LED-Lampen, Wandleuchten, alle Leitungen in Flexrohren, Sicherungskasten mit Sicherungsautomaten, Rauchmelder
- Alle Böden: Laminat, auch im Bad
- Möbelmaterial: MDF

Lieferung
Fertig gebaut in 2–4 Wochen. Nach Maß in 3–6 Monaten.

5 Jahre Garantie
Auf deine Helena.

Vagabond Haven
Geijersgatan 46B, 752 26 Uppsala, Sweden
+46 (0)18 25 88 99 · info@vagabondhaven.com

vagabondhaven.com/de/helena
Scanne den Code für mehr Bilder und alle Optionen mit Preis

Die Bilder dienen der Veranschaulichung; Farben, Materialien und Details können abweichen.