Helena

Helena er laget for rolige morgener, bare føtter og dører som står åpne mot terrassen. Alt ligger behagelig på ett plan, med to fredelige soverom og masse lys som strømmer gjennom huset.







45 m²
Boareal

3
Soveplasser

9,2 × 5,98 × 4 m
Lengde × bredde × høyde

ca. 12–13 t
Vekt

Lavlastebil og kran
Transport

PLANLØSNING



Hva det koster

Umøblert modell	Fullt møblert	Helt off-grid	Per måned
81 500 €	91 500 €	105 000 €	400–1 600 €

NY MODELL **Ny modell: 5 000 € i rabatt til den første kunden som bestiller en**

Priser eks. "Fullt møblert" og "Helt off-grid" er eksempler på utstyr; prisen din avhenger av hva du velger i konfiguratoren. mva., oktober 2026. Den månedlige kostnaden din avhenger av hvordan du finansierer huset.

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

- Modulhus bygget på stålramme uten hjul, trerammekonstruksjon.
- Kjøkken / stue, 2 separate soverom & bad med slagdører, gang
- Isolasjon: mineralull 20 cm vegger, 25 cm tak
- Tak og utvendige hjørner: stål
- Utvendig kledning: stående thermowood + metallplate
- Vinduer: 7 x PVC trelags glass, antrasitt inne og ute
- Dører: inngangsdør med trelags glass; 3 glassdører til terrassen integrert i vinduene
- Bad: Fibo på vegger og tak, slagdør med ventilasjonsåpning, laminatgulv
- Elektriske installasjoner, rør og avløp + ventilasjon
- Europeisk standard (3 faser 400V, 32A), kontakt type F (Schuko)
- LED-lamper, vegglamper, alle ledninger i flexrør, sikringsskap med automatsikringer, røykvarslere
- Alle gulv: laminat, også på badet
- Møbelmateriale: MDF

Levering
Ferdigbygget på 2–4 uker. Spesialbygget på 3–6 måneder.

5 års garanti
På din Helena.

Vagabond Haven
Geijersgatan 46B, 752 26 Uppsala, Sweden
+46 (0)18 25 88 99 · info@vagabondhaven.com

vagabondhaven.com/no/helena
Skann for flere bilder og alle tilvalg med pris

Bildene er illustrasjoner; farger, materialer og detaljer kan avvike.