Leah

Leah er lys, luftig og bare en lille smule legesyg. Stuen åbner sig højt op under taget, og en rigtig trappe fører op til en hyggelig hems, der føles skabt til bøger, tæpper og til at forsvinde lidt.







52 m²
Boligareal

4
Sovepladser

12 × 3,45 × 4 m
Længde × bredde × højde

Blokvogn og kran
Transport

PLANTEGNING

STUEPLAN



SOVEHEMS



Hvad det koster

Umøbleret model	Fuldt møbleret	Helt off-grid	Pr. måned
59 500 €	**69 500 €**	**83 500 €**	**300–1 500 €**

NY MODEL **Ny model: 5 000 € i rabat til den første kunde, der bestiller en**

Priser ekskl. "Fuldt møbleret" og "Helt off-grid" er eksempler på udstyr; din pris afhænger af, hvad du vælger i konfiguratoren. moms, oktober 2026. Din månedlige udgift afhænger af, hvordan du finansierer huset.

INKLUDERET I GRUNDPRISEN

- Trærammekonstruktion på stålchassis uden hjul.
- Gnaverbeskyttelse
- Køkken / stue, separat soveværelse, badeværelse, gang og sovehems med trappe; Badeværelse: Fibo-vægge i hele badeværelset, fløjdør, laminatgulv
- Isolering: mineraluld 20 cm i vægge og tag
- Isoleret tag: dækket med stålplader
- Ovenlysvinduer over hemsen fås som tilvalg.
- Udvendig beklædning: Thermopine (lodrette brædder)
- Indvendig beklædning: Huntonit-/Forestia-plader
- Vinduer: 6 x PVC, trelagsglas, to af dem med integrerede glasdøre
- Hoveddør: PVC, trelagsglas, 80 x 210 cm
- Indvendige døre: badeværelse 80 x 205 cm, soveværelse 70 x 205 cm
- Komplette el-, vvs- og afløbsinstallationer + ventilationssystem
- Væglamper og loftspots, stikkontakter og afbrydere
- Røgalarmer
- Alle gulve: laminat, også hemsen

Levering
Færdigbygget på 2–4 uger. Specialbygget på 3–6 måneder.

5 års garanti
På din Leah.

Vagabond Haven
Geijersgatan 46B, 752 26 Uppsala, Sweden
+46 (0)18 25 88 99 · info@vagabondhaven.com

vagabondhaven.com/da/leah
Scan for flere billeder og alle tilvalg med pris

Billederne er illustrationer; farver, materialer og detaljer kan afvige.