NY MODELL MODULHUS

Leah

Leah er lys, luftig og bare litt leken. Stuen åpner seg høyt opp under taket, og en ordentlig trapp fører opp til en koselig hems som føles laget for bøker, pledd og for å forsvinne en stund.







52 m²
Boareal

4
Soveplasser

12 × 3,45 × 4 m
Lengde × bredde × høyde

Lavlastebil og kran
Transport

PLANLØSNING

FØRSTE ETASJE



SOVEHEMS



Hva det koster

Umøblert modell	Fullt møblert	Helt off-grid	Per måned
59 500 €	69 500 €	83 500 €	300–1 500 €

NY MODELL **Ny modell: 5 000 € i rabatt til den første kunden som bestiller en**

Priser eks. "Fullt møblert" og "Helt off-grid" er eksempler på utstyr; prisen din avhenger av hva du velger i konfiguratoren. mva., oktober 2026. Den månedlige kostnaden din avhenger av hvordan du finansierer huset.

INKLUDERT I GRUNNPRISEN

- Trerammekonstruksjon på stålchassis uten hjul.
- Gnagerbeskyttelse
- Kjøkken / stue, separat soverom, bad, gang og sovehems med trapp; Bad: Fibo-vegger i hele badet, slagdør, laminatgulv
- Isolasjon: mineralull 20 cm i vegger og tak
- Isolert tak: dekket med stålplater
- Takvinduer over hemsen fås som tilvalg.
- Utvendig kledning: Thermopine (vertikale bord)
- Innvendig kledning: Huntonit-/Forestia-plater
- Vinduer: 6 x PVC, trelags glass, to av dem med integrerte glassdører
- Inngangsdør: PVC, trelags glass, 80 x 210 cm
- Innerdører: bad 80 x 205 cm, soverom 70 x 205 cm
- Komplett elektrisk anlegg, rør- og avløpsinstallasjoner + ventilasjonssystem
- Vegglamper og takspotter, stikkontakter og brytere
- Røykvarslere
- Alle gulv: laminat, også hemsen

Levering
Ferdigbygget på 2–4 uker. Spesialbygget på 3–6 måneder.

5 års garanti
På din Leah.

Vagabond Haven
Geijersgatan 46B, 752 26 Uppsala, Sweden
+46 (0)18 25 88 99 · info@vagabondhaven.com

vagabondhaven.com/no/leah
Skann for flere bilder og alle tilvalg med pris

Bildene er illustrasjoner; farger, materialer og detaljer kan avvike.