NY MODELL MODULHUS

Leah

Leah är ljus, luftig och bara lite lekfull. Vardagsrummet öppnar sig högt upp mot taket, och en riktig trappa leder till ett mysigt loft som känns gjort för böcker, filtar och att försvinna en stund.







52 m²
Boyta

4
Sovplatser

12 × 3,45 × 4 m
Längd × bredd × höjd

Lastbil med lågt flak och kran
Transport

PLANLÖSNING

BOTTENVÅNING



SOVLOFT



Vad det kostar

Omöblerad modell	Fullt möblerat	Helt off-grid	Per månad
59 500 €	**69 500 €**	**83 500 €**	**300–1 500 €**

NY MODELL **Ny modell: 5 000 € rabatt för den första kunden som beställer en**

Priser exkl. "Fullt möblerat" och "Helt off-grid" är exempel på utrustning; ditt pris beror på vad du väljer i konfiguratorn. moms, oktober 2026. Din månadskostnad beror på hur du finansierar huset.

INGÅR I GRUNDPRISET

- Träregelkonstruktion på stålchassi utan hjul.
- Gnagarskydd
- Kök / vardagsrum, separat sovrum, badrum, korridor och sovloft med trappa; Badrum: Fibo-väggar i hela badrummet, slagdörr, laminatgolv
- Isolering: mineralull 20 cm i väggar och tak
- Isolerat tak: täckt med stålplåt
- Takfönster ovanför loftet finns som tillval.
- Utvändig beklädnad: Thermopine (vertikala brädor)
- Invändig beklädnad: Huntonit-/Forestia-skivor
- Fönster: 6 x PVC, treglas, två av dem med integrerade glasdörrar
- Ytterdörr: PVC, treglas, 80 x 210 cm
- Innerdörrar: badrum 80 x 205 cm, sovrum 70 x 205 cm
- Kompletta el-, vatten- och avloppsinstallationer + ventilationssystem
- Vägglampor och takspotlights, uttag och strömbrytare
- Rökdetektorer
- Alla golv: laminat, även loftet

Leverans
Färdigbyggt på 2–4 veckor. Specialbyggt på 3–6 månader.

5 års garanti
På din Leah.

Vagabond Haven
Geijersgatan 46B, 752 26 Uppsala, Sweden
+46 (0)18 25 88 99 · info@vagabondhaven.com

vagabondhaven.com/sv/leah
Skanna för fler bilder och alla tillval med pris

Bilderna är illustrationer; färger, material och detaljer kan skilja sig.