NY MODELL MODULHUS

Lucia

Ljus, rymlig och full av charm förenar Lucia mysigheten i ett klassiskt skandinaviskt hus med enkelheten i modernt boende. Stora fönster fyller hemmet med dagsljus, och den mysiga övervåningen blir en lugn plats ovanför husets sociala hjärta.








39 m²
Boyta

3
Sovplatser

7,5 × 4 × 4 m
Längd × bredd × höjd

Lastbil med lågt flak och kran
Transport

PLANLÖSNING



Vad det kostar

Omöblerad modell	Fullt möblerat	Helt off-grid	Per månad
58 000 €	66 000 €	80 000 €	300–1 400 €

NY MODELL **Ny modell: 5 000 € rabatt för den första kunden som beställer en**

Priser exkl. "Fullt möblerat" och "Helt off-grid" är exempel på utrustning; ditt pris beror på vad du väljer i konfiguratorn. moms, oktober 2026. Din månadskostnad beror på hur du finansierar huset.

INGÅR I GRUNDPRISET

- Stomme/konstruktion: 145 mm träreglar på stålram utan hjul
- Kök: vatten, avlopp och el förberett; skåp och vitvaror väljer du i konfiguratorn
- Isolering: Mineralull (20 cm)
- Takbeläggning: Plåt
- Yttervägg: Granpanel/fasadbeklädnad
- Innervägg: Granpanel
- VVS: Vattenanslutning med adapter från 22 mm PEM-slang till 15 mm PEX, alla rör inuti väggarna; 50 mm avloppsrör från diskho/diskmaskin
- Fönster och dörrar: PVC, enkeldörr i helglas, dubbeldörr i helglas (terrass)
- El och belysning: All kabeldragning i flexibelt installationsrör, elcentral med jordfelsbrytare, strategiskt placerade eluttag och strömbrytare
- Värme: väljer du i konfiguratorn
- Ventilation: Tilluft och en frånluftsventil i vardagsrum och badrum
- Badrum: laminatgolv och Fibo-väggskivor; toalett, dusch, möbler och varmvattenberedare väljer du i konfiguratorn
- Golv: Laminatgolv

Leverans
Färdigbyggt på 2–4 veckor. Specialbyggt på 3–6 månader.

5 års garanti
På din Lucia.

Vagabond Haven
Geijersgatan 46B, 752 26 Uppsala, Sweden
+46 (0)18 25 88 99 · info@vagabondhaven.com

vagabondhaven.com/sv/lucia
Skanna för fler bilder och alla tillval med pris

Bilderna är illustrationer; färger, material och detaljer kan skilja sig.